

御見積書

Page. 1

様

平成 年 月 日

下記のとおり御見積申し上げます。

工事件名: サンプル

見積金額 ￥0.-

シグマ建設株式会社
代表取締役 小野 猛

〒366-0033
埼玉県深谷市国済寺422-9
TEL. 048-574-1611
FAX. 048-574-1537

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
A. 共通仮設工事		式	1			
B. 建築工事		〃	1			
C. 電気設備工事		〃	1			
D. 給排水衛生設備工事		〃	1			
E. 換気設備工事		〃	1			
F. 空調設備工事		〃	1			
G. ガス配管工事	都市ガス	〃	1			
H. 外構工事		〃	1			
I. 設計業務・現場管理・諸経費		〃	1			
	※別途 地盤改良工事・カーテン工事					
	・植栽工事					
【小計】						
【消費税 8%】						
【合 計】						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
B. 建築工事						
1. 直接仮設工事		式	1			
2. 基礎工事		〃	1			
3. 木工事		〃	1			
4. 屋根工事		〃	1			
5. 外壁工事		〃	1			
6. 防水工事		〃	1			
7. 左官工事		〃	1			
8. タイル工事		〃	1			
9. 鋼製建具工事		〃	1			
10. ガラス工事		〃	1			
11. 木製建具工事		〃	1			
12. 塗装工事		〃	1			
13. 内装工事		〃	1			
14. 設備機器工事		〃	1			
15. 家具工事		〃	1			
16. 断熱工事		〃	1			
次頁へ続く						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1. 直接仮設工事						
機械機器損料	測量機・バイブレーター	式	1			
内部養生費		m ²	133.25			
引渡し清掃費		〃	133.25			
水盛り・遣り方費	杭・ぬき含む	〃	133.25			
墨だし費		〃	133.25			
外部足場掛払費		〃	133.25			
昇降階段		基	1			
養生シート		m ²	87			
グラウンドコート		m	56			
品質試験検査費	コンクリート ベース時	回	1			
【合 計】						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
2. 基礎工事						
根伐	現状を設計GLとする	m3	43.6			
残土処分費	場外処分	//	38			
埋め戻し・整地	外周部	//	5.6			発生土
碎石地業	RC40~0 t=100	//	14.8			
ポリエチレンフィルム	t=0.15	本	2			
同上敷き込み手間		式	1			
捨てコンクリート	FC=18	m3	3.5			大型車
捨てコンクリート打設手間		式	1			
異型鉄筋	SD295A D13	kg	3,360			
ベース型枠	H=300	m ²	23.77			
ベースコンクリート	FC=27	m3	27.5			大型車
ベースコンクリート打設手間		式	1			
上記金鏝押え		m ²	147.6			
立上り型枠	H=350	//	105			
立ち上がりコンクリート	FC=27	m3	7.75			大型車
立ち上がりコンクリート打設手間		式	1			
次頁へ続く						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
ポンプ車損料	ベースコンクリート	回	1			
ポンプ車損料	立ち上がりコンクリート	〃	1			
基礎天端レベラー		m	150			
レイタンス除去工事	高圧洗浄機含む	式	1			
回送費		回	2			
アンカーボルト	M12 L=450	本	150			
アンカーボルト取付費		〃	150			
[玄関・ポーチ]						
砕石		m3	2.5			
ワイヤメッシュ		枚	10			
土間コンクリート	FC=21	m3	2.5			大型車
上記打設手間		式	1			
【合 計】						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
3. 木工事						
a. 構造材		式	1			
b. プレカット加工費		〃	1			
c. 運搬費		台	3			
d. 床パネル		式	1			
e. 建て方費	鳶・大工手間	人工	6			
f. 〃	同上 重機損料	式	1			
g. 仕上げ材・造作材費		〃	1			
h. 補足材費		坪	40.23			
i. 釘・金物費		〃	40.23			
j. 大工労務費		〃	40.23			
【合 計】						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
a. 構造材						
土台：桧（無等級，KD）	105×105×4,000	本	18			
土台：桧（無等級，KD）	105×105×3,000	〃	8			
大引き：米松（無等級，KD）	90×90×4,000	〃	18			
大引き：米松（無等級，KD）	90×90×3,000	〃	6			
火打ち梁：米松（無等級，KD）	90×90×4,000	〃	4			
梁：EW(E120，HB)	105×105×6,000	〃	2			
梁：EW(E120，HB)	105×180×6,000	〃	1			
梁：EW(E120，HB)	105×210×6,000	〃	1			
桁：米松（無等級，KD）	90×90×4,000	〃	9			
桁：米松（無等級，KD）	105×105×3,000	〃	3			
梁：米松（無等級，KD）	105×120×3,000	〃	4			
梁：米松（無等級，KD）	105×150×3,000	〃	3			
梁：米松（無等級，KD）	105×180×3,000	〃	2			
梁：米松（無等級，KD）	105×210×3,000	〃	3			
梁：米松（無等級，KD）	105×270×3,000	〃	1			
梁：米松（無等級，KD）	105×330×3,000	〃	2			
次頁へ続く						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
桁：米松（無等級，KD）	105×105×4,000	本	9			
梁：米松（無等級，KD）	105×120×4,000	〃	18			
梁：米松（無等級，KD）	105×150×4,000	〃	7			
梁：米松（無等級，KD）	105×180×4,000	〃	5			
梁：米松（無等級，KD）	105×210×4,000	〃	2			
梁：米松（無等級，KD）	105×240×4,000	〃	3			
梁：米松（無等級，KD）	105×270×4,000	〃	6			
梁：米松（無等級，KD）	105×330×4,000	〃	2			
梁：米松（無等級，KD）	105×150×5,000	〃	1			
梁：米松（無等級，KD）	105×180×5,000	〃	1			
梁：米松（無等級，KD）	105×240×5,000	〃	2			
梁：米松（無等級，KD）	105×270×5,000	〃	1			
母屋：米松（無等級，KD）	105×105×3,000	〃	12			
母屋：米松（無等級，KD）	105×105×4,000	〃	4			
母屋：米松（無等級，KD）	105×240×5,000	〃	3			
大壁通柱：EW（E95，WW）	120×120×6,000	〃	3			
大壁柱：EW（E95，WW）	105×105×4,000	〃	4			
次頁へ続く						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
大壁柱：E W (E95, WW)	105×105×3,000	本	111			
真壁柱：桧（四面上小, AD）	105×105×3,000	〃	2			
小屋束：米松（無等級, KD）	105×105×4,000	〃	3			
【合 計】						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
d.床パネル						
床用構造用合板	(根太レス部)1820*910*24	枚	82			
床パネル加工費		〃	67			
梱包・運搬費		式	1			
【合 計】						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
g. 仕上げ材・造作材費						
仮筋	WW(KD) : 27×105×4,000	丁	10			
間柱	WW(KD) : 27×105×4,000	〃	120			
間柱	WW(KD) : 45×105×3,000	〃	40			
垂木	米松(KD) : 45×120×4,000	〃	10			
垂木	米松(KD) : 45×120×3,000	〃	39			
垂木	米松(KD) : 45×75×4,000	〃	34			
垂木	米松(KD) : 45×75×3,000	〃	75			
筋交い	米松(KD) : 45×90×4,000	〃	11			
筋交い	米松(KD) : 45×90×3,000	〃	36			
破風板	杉 : 24×150×3,700	〃	6			
雲筋	杉 : 24×180×3,700	〃	23			
胴縁	杉 : 18×45×3,700	〃	200			
ラス下	杉 : 11×80×3,700	坪	55			
野縁・軒天下地	赤松(KD) : 30×40×4,000	丁	300			
野地板	針葉樹(特類)12×910×1,820	〃	143			
ケイ酸カルシウム板	1820x910x5.5	枚	37			
次頁へ続く						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
構造用合板ラワン t=12	床下地	枚	15			
壁PB	2420x910x12.5	〃	160			
天井PB	1820x910x9.5	〃	85			
シナベニヤ	1820x910x5.5	〃	12			
窓枠ピーラー		m3	0.1			
窓枠 既製品	スマート枠	式	1			
巾木 ピーラー		m3	0.03			
建具枠 ピーラー		〃	0.1			
見切り材 ピーラー		〃	0.02			
上り框 W=120 乱尺	ジャンマチックフローリング [®] 40×150×2,100	本	1			
無垢フローリング	マルホ: ジャンマチック プラ임 15×120×乱尺	ケース	34			約0.5坪入り
Arbor植物オイル	0.2L	本	1			
フローリング	イクタ	坪	12			
防水テープ		本	8			
パインカウンター材 集成材	600x30x4200	枚	1			
シナランバーコア	3x6 t=30	〃	5			
シナランバーコア	3x6 t=24	〃	25			
次頁へ続く						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
シナ小口テープ	t=30	本	1			
シナ小口テープ	t=24	〃	2			
養生テープ		個	10			
基礎パッキン		箱	4			
透湿防水シート	タイベック 50m巻き	本	7			
ステンレスパイプ		〃	3			
パイプ受け		個	6			
可動棚柱		本	30			
棚受け金具		個	150			
床下点検口		〃	1			
天井点検口		〃	1			
【合 計】						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
4. 屋根工事						
屋根ガルバリウム鋼板S&W葺き		m ²	76			
アスファルトルーフィング		//	76			
軒先納め		m	13.9			
水上納め		//	13.9			
ケラバ唐草		//	14			
破風納め		//	5			
軒樋PC50		//	14			
落し口		個	5			
たて樋		m	26			
荷揚げ運送費		式	1			
【合 計】						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
5. 外壁工事						
ガルSPAN 15mm		m ²	257			
コーナー		m	63			
サッシ3方		〃	109			
下端見切		〃	13			
取合い防水		〃	16.5			
笠木		〃	15			
ベランダ水切り		〃	14			
腰水切り		〃	38			
上端見切		〃	40			
荷揚げ運送費		式	1			
【合 計】						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
6. 防水工事						
外部モルタル部サッシ廻りコーキング	ウレタン15×10	m	22.66			
外部ガルバ部サッシ廻りコーキング	変成シリコン15×10	〃	140.93			
換気扇、配線取合いコーキング		式	1			
内部仕上げコーキング		〃	1			
【合 計】						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
7.左官工事						
外壁モルタル塗り	フェルト・ダブルラス・ネットファイバー・軽量モルタル	m ²	32.02			
基礎立ち上がりモルタル刷毛引き		m				なし
壁漆喰塗り	LDKの一部	m ²	76.8			
【合 計】						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
8. タイル工事						
玄関・ポーチ土間タイル張り		m ²	11			
〃 立上りタイル張り		m	11.2			
洗面コーナータイル		式	1			
【合 計】						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
9. 鋼製建具工事						
AD-1 テラスドア	762×2, 230	ヶ所	1			網戸付
AW-1 すべり出し窓	03605	〃	1			
AW-2 片引き窓	16507	〃	1			
AW-3 両袖片引き窓	16507	〃	1			
AW-4 縦すべり出し窓	03611	〃	1			
AW-5 縦すべり出し窓	03611	〃	1			
AW-6 Fix窓	25609	〃	1			
AW-7 片引き窓	16507	〃	1			
AW-8 縦すべり出し窓	03613	〃	1			
AW-9 引き違い窓	25620	〃	1			
AW-10 縦すべり出し窓	03613	〃	1			
AW-11 片引き窓	1, 500×570	〃	1			
AW-12 Fix窓	16522	〃	1			
AW-13 引き違い窓	16522	〃	1			
AW-14 すべり出し窓	03605	〃	1			
AW-15 片引き窓	16507	〃	1			
次頁へ続く						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1 2. 塗装工事						
外壁 ジョリパット吹付け		m ²	32.02			
軒天塗装	AEP	//	49.2			
外部化粧梁	シッケンズ	m	2.3			
玄関建具枠	シッケンズ	//	5.2			
玄関建具	シッケンズ	枚	1			
建具枠塗装		m	23.9			
窓枠		//	5.1			
巾木塗装	オスモ	//	36.4			玄関・LDK
建具塗装		枚	5			
無垢フローリング塗装	アウロ	m ²				塗装品
玄関ニッチ	オスモ 150×1,400	式	1			
リビング化粧梁塗装	オスモ	m	24.1			
シューズルーム棚塗装①	ウレタン 2,300×1,800×400	式	1			
シューズルーム棚塗装②	ウレタン 1,800×1,800×400	//	1			
シューズルーム棚塗装③	ウレタン 900×1,800×400	//	1			
トイレカウンター塗装 (建具含む)	オスモ 1,500×700×400 (建具2枚)	//	1			
次頁へ続く						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1 3 . 内 装 工 事						
天井クロス貼り	玄関・廊下	m ²	14.03			
	シューズルーム	//	5.58			
	トイレ	//	1.74			
	LDK	//	47.25			
	パントリー	//	4.65			
	洗面・サンルーム	//	17.38			
	洋室	//	12.28			
	納戸	//	3.31			
	主寝室・WIC	//	17.39			
壁クロス貼り	玄関・廊下	//	39.96			
	シューズルーム	//	11.53			
	トイレ	//	10.01			
	パントリー	//	12.82			
	洗面・サンルーム	//	41.64			
	洋室	//	48.09			
	納戸	//	12.71			
次頁へ続く						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1 4 . 設 備 機 器 工 事						
[キッチン]	キッチンハウス パッケージプラン					
キッチン本体 TBペニンシュラ	W2550タイプ	式	1			定価1,344,000円
OP 食洗機	G4700SCi/ミレ	台	1			定価275,000円
OP レンジフード	CBARF-901RS/リアファイナ	〃	1			定価37,000円
OP 水栓	30280000/クローエ	〃	1			定価37,700円
OP ガラススクリーン	KAGM800	〃	1			定価51,700円
OP シングルバスケット	SWB800GB	〃	1			定価8,800円
OP タオルバー	KC-077-XN/カワシユン	〃	1			定価2,700円
運搬搬入費		式	1			
【小計】						
キッチンパネル	サンワカンパニー：マットホワイト3×6	枚	3			
カー見切り		本	3			
施工キット	接着剤×2、テープ×2	梱包	1			定価6,400円
キッチンパネル張り手間		式	1			
【小計】						
次頁へ続く						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
[浴室]						
システムバスルーム サザナHS Tタイプ	TOTO : HSV1616UTX2	式	1			定価1,010,300円
設置費	階上1坪	〃	1			
【小計】						
[1階トイレ]						
WL一体型便器ネオレストDH1	TOTO : CES9565W #NG2	台	1			定価289,000円
【小計】						
[2階トイレ]						
WL一体形便器GG1-800	TOTO : CES9313L #NG2	台	1			定価235,000円
【小計】						
[洗面室]						
はめ込み流し	TOTO : SK106	台	1			定価37,400円
台付きシングル混合水栓(エコシングル・ハットシャワー)	TOTO : TKGG32EBR	〃	1			定価56,500円
床排水金具(38mm、ストラップ)	TOTO : TK18S	〃	1			定価18,000円
次頁へ続く						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
ストレート形止水栓	TOTO : TL4D1U	台	2			定価6,000円
鏡	700×700	式	1			
【小計】						
[1階トイレ前手洗い、2階トイレ手洗い]						
角型洗面器//シュガー	カクダイ : 493-073-W	台	2			定価40,000円
立水栓(ミドル)	カクダイ : 721-210-13	〃	2			定価22,000円
ストレート形止水栓	カクダイ : 709-104-13	個	2			定価7,100円
丸鉢つきSトラップ	カクダイ : 433-315-25	〃	2			定価6,900円
化粧キャップ//ホワイト	カクダイ : 433-133	〃	2			定価3,500円
【小計】						
[ユーティリティ]						
洗濯機水栓	TOTO : TW11R	ヶ所	1			定価7,100円
メッキ 洗濯機排水トラップ GUNCO	ミヤコ : MB44GUM	〃	1			定価2,800円
【小計】						
次頁へ続く						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
[アクセサリ]						
1階・2階トイレ ペーパーホルダー	河淳：SC-613-XC	ヶ所	2			定価4,900円
1階・2階トイレ手洗 タオルリング	河淳：SC-610-XC	〃	2			定価4,700円
洗面室 タオルリング	河淳：SC-611-XC	〃	1			定価3,900円
送料		式	1			
【小計】						
[エコワン・ファンコンベクタ]						
ハイブリッド給湯器	リンナイ：RHBH-RJ243AW2-1	式	1			
ファンコンベクタ	リンナイ：RFM-Y53EA	〃	1			壁コンセント1個
ファンコンベクタ関連部品	接続金具 配管等	〃	1			
取付け費		〃	1			
【小計】						
【合 計】						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
16.断熱工事						
玄関・シューズルーム・浴室スタイロフォーム	3種b t=50	枚	6			
床断熱材スタイロフォーム	3種b t=65	〃	73			
壁断熱材 t=85	旭ファイバー アクリアネクスト14k	ケース	14			3.9坪入り
天井断熱材 t=155	旭ファイバー アクリアマット14K155	〃	18			1.9坪入り
間仕切り グラスロン間仕切りエース 10K		〃	2			
【合 計】						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
17.雑工事						
防蟻工事		m ²	133.25			
物干し金物	ホスクリーン HC型	セット	1			材工
表札		ヶ所				別途
ポスト		〃	1			
【合 計】						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1. 電灯コンセント工事						
片切スイッチ	コスモシリーズワイド21	ヶ所	21			
3路スイッチ	コスモシリーズワイド21	〃	4			
天井センサー		〃	1			
換気スイッチ	コスモシリーズワイド21	〃	5			
一般コンセント	コスモシリーズワイド21	〃	24			
E付コンセント	コスモシリーズワイド21	〃	2			
家具用コンセント		〃	1			
E付防水コンセント	スマートデザイン	〃	2			
専用コンセント 100V	エアコン ワイド21	〃	2			
専用コンセント 100V	キッチン ワイド21	〃	4			
専用コンセント 100V	洗濯機 ワイド21	〃	1			
専用コンセント 100V	ハイブリット給湯器	〃	1			
専用コンセント 200V	エアコン ワイド21	〃	1			
照明配線		〃	46			
換気配線		〃	5			
電気錠配線		式	1			
次頁へ続く						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
幹線工事	CVT22	式	1			
接地工事	第D種接地工事	〃	1			
電灯分電盤		面	1			
電力計ボックス	スマートデザイン	個	1			
仮設工事	2KVA	式	1			
東電申請費		〃	1			
雑材消耗品		〃	1			
【合 計】						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
2. 弱電設備工事						
テレビ配線	コスモシリーズワイド21	ヶ所	4			
電話配管		〃				
電話配線		〃				
インターホン埋設	配管・配線	式	1			
テレビドアホン	カラー1対1	台	1			
電話引込配管	CD22	式	1			
UHFアンテナ		台	1			
BSアンテナ		〃	1			
4分配器		個	1			
UHF/BSブースター		組	1			
アンテナ取付金物		式	1			
弱電端子ボックス		個	1			
火災警報器(煙)		〃	4			
雑材消耗品		式	1			
【合 計】						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
3. 照明器具設備工事						
照明器具A 玄関ポーチ/倉庫前	DDL-4545YW	台	2			定価19,800円
照明器具B 水廻り/廊下等	DDL-5104YW	〃	30			定価5,500円
照明器具C ベッドルーム	DCL-39372Y	〃	2			定価17,000円
照明器具D 主寝室	DCL-39373Y	〃	1			定価20,000円
照明器具E トイレ1	DBK-38241YE	〃	1			定価9,800円
照明器具F 階段	OB255070LD	〃	2			定価14,800円
照明器具G キッチン	DBL-3859YW	〃	1			定価59,800円
照明器具H ダイニング	OP034346LD	〃	3			定価27,000円
照明器具I 洗面所	OB255070LD	〃	1			定価14,800円
照明器具J 倉庫	DCL-38506W	〃	1			定価19,800円
照明器具K 主寝室	OS256521	〃	1			定価9,800円
照明器具K 主寝室	N0259R	〃	1			定価6,000円
照明取付費		ヶ所	45			
雑材消耗品		式	1			
【合 計】						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
D. 給排水衛生設備工事						
1. 給水配管工事		式	1			
2. 給湯配管工事		〃	1			
3. 排水配管工事		〃	1			
4. 器具類		〃	1			
【合 計】						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1. 給水配管工事						
既設止水栓BOX交換	φ 75×600	式	1			
既設メーターBOX交換	MB-20RBE 丙止水栓共	〃	1			
HIVP布設	φ 20	m	27.5			
HIエルボ配管	φ 20	ヶ	7			
HIチーズ配管	φ 20	〃	3			
HIソケット配管	φ 20	〃	6			
スリースバルブ接合	3/4	〃	2			
バルブBOX取付け		〃	2			
架橋ポリパイプ配管	φ 16CV	m	5			
架橋ポリパイプ配管	φ 13CV	〃	25			
ダブルロックヘッダー	5P	ヶ	1			
座付き水栓エルボ	φ 13	〃	1			
床上りアダプター	φ 13	〃	6			
バルブ付きアダプター	MYVA φ 13	〃	1			
チーズ	φ 13	〃	2			
HI-VP変換アダプター	φ 20	〃	2			
次頁へ続く						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
2. 給湯配管工事						
ダブルロックヘッダー3P	WH-2003-13	ヶ	1			
ヘッダー保温カバー	3P	〃	1			
架橋ポリパイプ配管	φ 16CV	m	10			
架橋ポリパイプ配管	φ 13CV	〃	15			
オスアダプター	MYOA φ 20	ヶ	2			
床ヒッチング	MADA φ 13	〃	3			
袋ナット付きアダプター	MYVA φ 13	〃	1			
土間スリーブ、サヤ管含む		式	1			
床あけ		〃	1			
配管支持		〃	1			
ヘッダー取付け		ヶ所	1			
下請け諸掛費		式	1			
【合 計】						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
3. 排水配管工事						
汚水管配管	VU φ 100	m	20			
排水管配管	VU φ 75	〃	5			
排水管配管	VU φ 50	〃	5			
継手類		式	1			
音ナイン排水管配管	φ 75、50	m	21			
インバル会所枘		ヶ	6			
インバルドロップ枘	塩ビ小口径枘	〃	1			
既設コン枘	塩ビ取付け枘交換	式	1			φ 200
雨排水用浸透枘		ヶ	5			φ 200
申請代行料		式	1			
下請け諸掛費		〃	1			
【合 計】						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
4. 器具類						
ストレート止水栓	1/2	ヶ	6			
ユニットバス接合		式	1			
器具取付け		ヶ	1			
洗濯機用蛇口取付け		ヶ	1			
【合 計】						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
E. 換気設備工事						
パイプ用ファン	100φ	ヶ所	4			
自然給気ユニット	100φ	〃	6			
浴室換気扇	100φ アルミダクト	〃	1			
レンジフード	150φ アルミダクト	〃	1			
バンドキャップ	100φ 丸型水切り付	個	11			焼付け塗装
バンドキャップ	150φ 丸型水切り付	〃	1			焼付け塗装
雑材・消耗品		式	1			
下請諸経費		〃	1			
【合 計】						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
G. ガス配管工事						
基本工事費		式	1			
埋設管工事費	PE管 15m以下	m	4.5			
ガス栓ラインA単価工事費		ライン	2			
スリーブ設置	床・壁75mm以下	ヶ所	1			
穴あけ補修	160mm以下 25A以下	〃	1			
【合 計】						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1.擁壁工事						
根伐り		m3	19.35			
残土処分費	場外処分	//	10.85			
埋め戻し・整地		//	8.5			客土
碎石事業	RC40~0 t=100	//	2.23			
鉄筋		式	1			
ベース型枠	H=150	m	148.72			
ベースコンクリート	FC=27	m3	5			大型車
ベースコンクリート打設手間		式	1			
立上り型枠	H=350	m ²	36.16			
立ち上がりコンクリート	FC=27	m3	2.75			大型車
立ち上がりコンクリート打設手間		式	1			
ブロック天端仕上げ		m	74.36			
CB2段積み	重量ブロック	m ²	40.18			
CB3段積み	重量ブロック	//	34.18			
【合 計】						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
2.アプローチ・駐車場工事						
鋤取り		m3	15			
残土処分費	場外処分	//	15			
埋め戻し・整地		//	2			客土
碎石事業	RC40~0 t=100	//	15.1			
ワイヤメッシュ		枚	92			
止め型枠	H=150	m	76			
土間コンクリートコンクリート	FC=24	m3	18.25			大型車
土間コンクリート打設手間		式	1			
金鍔仕上げ		//	1			
ポンプ車損料		回	1			
【合 計】						

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
3. ウッドデッキ工事						
鋤取り		m3	4.5			
残土処分費	場外処分	〃	4.5			
砕石事業	RC40~0 t=100	〃	3			
ワイヤメッシュ		枚	18			
止め型枠	H=100	m	12.6			
土間コンクリート	FC=24	m3	3			大型車
土間コンクリート打設手間		式	1			
土間押え		〃	1			
束石		ヶ所	39			
セラガンハツ大引き・束	90×90×3,000	本	7			
〃	90×90×3,000	〃	8			
セラガンハツデッキ材	20×105×3,000	枚	76			
〃	20×105×4,000	〃	20			
	デッキ施工費	人工	5			
釘・金物費		式	1			
【合 計】						